

ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 14. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Előterjesztés tárgya: Vis Maior pályázat műszaki ellenőri munkájára és kivitelezési munkájára beadott ajánlatok véleményezése, döntéshozatal.
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Káli Lajos polgármester
Határozat: Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentkozmadombja Község Önkormányzata a június 8. napján megtörtént vis maior esemény miatt 2022. június 14. napján benyújtotta a kárbejelentőt. A hirtelen leesett nagy mennyiségű csapadék miatt bekövetkezett villámárvíz pár önkormányzati útban jelentős károkat okozott. 18 hrsz.-ú Kölcsey utca burkolatán, valamint az út melletti vízelvezető árok mindkét oldala hordalékkal, iszappal lett tele. A 93-as hrsz. Táncsics utca burkolata is sérült. A 144 hrsz.-ú Arany János utca nemesített padkáján is kimosódás keletkezett.

A Magyar Államkincstár, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyszíni ellenőrzést tartott.

A Road Watch Kft. elkészítette a helyreállítási munkák költségvetését, mely alapján 1.039.619,- Ft önerőre volt szükség.

A Képviselő-testület a 2022. július 20. napján megtartott képviselő-testületi ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, összesen: 10 396 182 Ft összegben, melyből a vis maior támogatási igény a 90%-os 9.356.56,- Ft volt, a saját forrás (Biztosítási összeg nélkül) összege pedig: 1.039.619,- Ft volt (vis maior összegnek a 10 %-a).

A Belügyminisztérium, mint támogató 2022. december hónapban megküldte a támogatói okiratot, mely szerint: a miniszteri döntés alapján 89,99%-os azaz 9.350.000,-Ft összegű támogatást kap Szentkozmadombja Község Önkormányzata.

A vis maior kivitelezésére és a műszaki ellenőrzési, szakértői feladatok elvégzésére az ajánlatkérők kiküldésre kerültek, az arra beérkező ajánlatokat a képviselő-testületi ülésen a Tisztelt Képviselőkkel az előterjesztés kiegészítéseként szóban ismertetem.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására a vis maior pályázat műszaki ellenőri kivitelezési munkára beadott ajánlatokat véleményezni és a döntést, a határozat meghozni szíveskedjenek.

Határozat- tervezetek:

../2023. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat:

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentkozmadombja 18 hrsz.-ú Kölcsey utca helyreállítása, a Szentkozmadombja, 93-as hrsz. Táncsics utca helyreállítása és a Szentkozmadombja 144 hrsz.-ú Arany János utca helyreállítása
(BMVIS/209-1/2022 iktatószámú Belügyminisztériumi támogatás: 9.350.000,- Ft és a 10% önerő biztosításával) VIS MAIOR pályázat kivitelezési munkájának elvégzésére
 vállalkozót bízva meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Káli Lajos polgármester

../2023. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VIS MAIOR pályázat műszaki ellenőri tevékenységével a bízta meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Szentkozmadombja, 2023. február 6.



Káli Lajos
polgármester

Árajánlat

Szentkozmadombja Község Önkormányzata

8947 Szentkozmadombja, Jókai u. 6.
adószám: 15437479-1-20

Tárgy: Szentkozmadombja községben, Táncsics M. (93 hrsz.), Arany J. (144 hrsz.) és a Kölcsey F. (18 hrsz.) önkormányzati területeken keletkezett természeti károk helyreállítási munkáinak műszaki ellenőrzése. (ebr: 561333)

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve szíves megkeresésüket ajánlatkérésük alapján a tárgyi munkálatok lebonyolítására az alábbi ajánlatot adom:

1. Ajánlattevő adatai:

- neve: Peczeli Zoltán ev.
- székhelye: 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.

2. Ajánlatom műszaki tartalma:

- Műszaki ellenőrzés elvégzése.

3. Ajánlatom tárgyát képező munka vállalási összege:

A vállalkozási díj meghatározása a Mérnöki Szolgáltatások Díjszabása /MÉDI/ című kiadvány segítségével történt:

Ajánlat nettó:	203.200.- Ft
+ Áfa AM	0.- Ft
Ajánlat összesen (bruttó)	203.200.- Ft

Azaz: Kettőszázháromezerkettőszáz 00/100 forint.

4. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj kiegyenlítése a teljesítést követően utalással történik.

5. Határidők:

Teljesítési határidő a szerződéskötés időpontjának függvénye.

6. Egyebek:


Ajánlatom 2023. június 30-ig érvényes.

Fentiek alapján kérem ajánlatom szíves elfogadását és megbízásuk megadását.

Lenti, 2023. február 08.

Tisztelettel:

PECZELI ZOLTÁN e.v.
8960 Lenti, Tompa M. u. 23.
Adószám: 67228894-1-40
Szlsz.: 11749022-2004Q156
Nyilvt. sz.: 44387682


Peczeli Zoltán
ME-KÉ/II.-20-50549
műszaki ellenőr

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés

**Szentkozmadombja községben önkormányzati utakban keletkezett
természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>Kölcsey F. (18 hrsz.)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	80 000	20000	80000	20000
2	Burkolatra, útpadkára lerakódott hordalék eltávolítása, leszedése, útpadka nyesése burkolat: 80*3=240m ² padka: 150*2*0,5=150 m ²	390 m ²	0	1200	0	468 000
3	Hordalékkal telítődött vízvezető árok tisztítása 150m*2	300 fm	0	2650	0	795 000
4	Kikerülő hordalék szállító járműre rakása burkolat: 240m ² *0,1=24m ³ padka: 150m ² *0,2=30 m ³ árok: 300m*0,3=90 m ³	144 m ³	0	1120	0	161 280
5	Kikerülő hordalék elszállítása 5 km távolságon belül	144 m ³	0	6200	0	892 800
6	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 20 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben 150*1,00m	150 m ²	5200	1150	780000	172 500
7	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150*1,00m	150 m ²	0	750	0	112 500
8	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 150m*3,00m	450 m ²	2600	1150	1170000	517 500
9	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 150m*3,00m	450 m ²	0	850	0	382 500
10	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150m*3,00m	450 m ²	0	750	0	337 500
					2 030 000	3 859 580
<i>Táncsics M. (93 hrsz.) (út)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	80 000	20000	80 000	20 000

2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 15 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben 80*1.00m	80 m ²	3900	1150	312000	92000
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 80*1.00m	80 m ²	0	750	0	60000
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 80m*3,00m	240 m ²	2600	1150	624000	276000
5	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 80m*3.00m	240 m ²	0	850	0	204000
6	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 80m*3,00m	240 m ²	0	750	0	180000
					1.016.000	832.000

Táncsics M. (93 hrsz.)(rézsű kúpok)

1	Híd megrongálódott rézsűkúpok visszabontása 4 m ³	0	2650	0	10600	
2	Kikerülő törmelék, föld szállító járműre történő rakása 4 m ³	0	1120	0	4480	
3	Kikerülő törmelék, föld elszállítása 5 km távolságon belül 4 m ³	0	6200	0	24800	
4	Rézsűkúpok lépcsős visszatöltése, tömörítése jól tömöríthető szemszész anyaggal 4 m ³	8200	21200	32800	84800	
5	Rézsűkúpok felületének kialakítása 12 m ²	0	1560	0	18720	
					32800	143100

Arany J. (144 hrsz.)

1	Megrongálódott útpadka helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával 7m*0,5	3,5 m ²	2200	1100	7700	3850
2	Útpadka megfelelő oldalesés kialakítása 7m*0,5	3,5 m ²	0	850	0	2975
3	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 7m*0,5	3,5 m ²	0	690	0	2415

Összesen:

27% ÁFA

Bruttó összesen:

Mindösszesen:

4400 9240
3086500 4844220

853355 1307939

3919855 6152159

10072014

Szentkozmadombja 561 333 sz. vis-maior kár

6
Gellénháza 2023. 02. 03

MENTES TRANS KFT.
8981 Gellénháza, Széchenyi u. 38.
Cg.szám: 20-09-067055
Adószám: 13609977-2-20
CIB: 10700110-45443800-51100005

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés

**Szentkozmadombja községben önkormányzati utakban keletkezett
természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>Kölcsey F. (18 hrsz.)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése					
		1 egység	80.000	20.000	80.000	20.000
2	Burkolatra, útpadkára lerakódott hordalék eltávolítása, leszedése, útpadka nyesése burkolat: 80*3=240m ² padka: 150*2*0,5=150 m ²	390 m ²	0	1500	0	585.000
3	Hordalékkal telítődött vízelvezető árok tisztítása 150m*2	300 fm	0	2800	0	840.000
4	Kikerülő hordalék szállító járműre rakása burkolat:240m ² *0,1=24m ³ padka: 150m ² *0,2=30 m ³ árok: 300m*0,3=90 m ³	144 m ³	0	1300	0	187.200
5	Kikerülő hordalék elszállítása 5 km távolságon belül	144 m ³	0	6000	0	864.000
6	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 20 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben 150*1,00m	150 m ²	5500	1300	825.000	193.000
7	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150*1,00m	150 m ²	0	800	0	120.000
8	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott köanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 150m*3,00m	450 m ²	2800	1300	1.260.000	585.000
9	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 150m*3,00m	450 m ²	0	900	0	405.000
10	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150m*3,00m	450 m ²	0	800	0	360.000
					2.165.000	h 161.200
<i>Táncsics M. (93 hrsz.) (út)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése					
		1 egység	80.000	20.000	80.000	20.000

2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 15 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben	80 m ²	4000	1300	320.000	104.000	
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	80 m ²	0	800	0	64.000	
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával	80m*3,00m	240 m ²	2800	1300	672.000	312.000
5	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása	80m*3,00m	240 m ²	0	900	0	216.000
6	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	80m*3,00m	240 m ²	0	800	0	192.000

1.072.000 908.000

Táncsics M. (93 hrsz.)(rézsűkúpok)

1	Híd megrongálódott rézsűkúpok visszabontása	4 m ³	0	2800	0	11200
2	Kikerülő törmelék, föld szállító járműre történő rakása	4 m ³	0	1300	0	5200
3	Kikerülő törmelék, föld elszállítása 5 km távolságon belül	4 m ³	0	6000	0	24.000
4	Rézsűkúpok lépcsős visszatöltése, tömörítése jól tömöríthető szemszés anyaggal	4 m ³	9000	22000	36.000	88.000
5	Rézsűkúpok felületének kialakítása	12 m ²	0	1800	0	21.600

36.000 150.000

Arany J. (144 hrsz.)

1	Megrongálódott útpadka helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával	7m*0,5	3,5 m ²	2500	1000	8750	3500
2	Útpadka megfelelő oldalesés kialakítása	7m*0,5	3,5 m ²	0	1000	0	3500
3	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	7m*0,5	3,5 m ²	0	800	0	2800

8750 9800

Összesen: 3281.750 5229.000
27% ÁFA 886.073 1411.830
Bruttó összesen: 4.167.823 6640.830

Mindösszesen: 10.808.653 Ft

Szentkozmadombja 561 333 sz. vis-maior kár

6

Gellénháza

2023. 02. 06.

TÜSKE ATTILA E.V.
 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 80
 Adószám: 66863980-2-40
 Nyilv.sz.: 40085199
 Bsz.: 12092309-01668084-40100006

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés

**Szentkozmadombja községben önkormányzati utakban keletkezett
természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>Kölcsey F. (18 hrsz.)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	90.000	30.000	90.000	30.000
2	Burkolatra, útpadkára lerakódott hordalék eltávolítása, leszedése, útpadka nyesése burkolat: 80*3=240m ² padka: 150*2*0,5=150 m ²	390 m ²	0	1600	0	624.000
3	Hordalékkal telítődött vízvezető árok tisztítása 150m*2	300 fm	0	3000	0	900.000
4	Kikerülő hordalék szállító járműre rakása burkolat:240m ² *0,1=24m ³ padka: 150m ² *0,2=30 m ³ árok: 300m*0,3=90 m ³	144 m ³	0	1500	0	216.000
5	Kikerülő hordalék elszállítása 5 km távolságon belül	144 m ³	0	6200	0	892.800
6	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 20 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben 150*1,00m	150 m ²	5800	1500	870.000	225.000
7	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150*1,00m	150 m ²	0	1000	0	150.000
8	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott köanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 150m*3,00m	450 m ²	3000	1500	1350.000	675.000
9	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 150m*3,00m	450 m ²	0	1000	0	450.000
10	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150m*3,00m	450 m ²	0	1000	0	450.000
					2.310.000	4.612.800
<i>Táncsics M. (93 hrsz.) (út)</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	90.000	30.000	90.000	30.000

2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z0/63 zúzottkő felhasználással, 15 cm vtg-ban szűk keresztmetszetben	80*1.00m	80 m ²	4200	1500	336 000	120.000
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	80*1.00m	80 m ²	0	1000	0	80.000
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával	80m*3.00m	240 m ²	3000	1500	720.000	360.000
5	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása	80m*3.00m	240 m ²	0	1000	0	240.000
6	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	80m*3.00m	240 m ²	0	1000	0	240.000
						1.166 000	1.070.000

Táncsics M. (93 hrsz.) (rézsű kúpok)

1	Híd megrongálódott rézsűkúpok visszabontása	4 m ³	0	3000	0	12.000	
2	Kikerülő törmelék, föld szállító járműre történő rakása	4 m ³	0	1500	0	6.000	
3	Kikerülő törmelék, föld elszállítása 5 km távolságon belül	4 m ³	0	8000	0	32.000	
4	Rézsűkúpok lépcsős visszatöltése, tömörítése jól tömöríthető szemszész anyaggal	4 m ³	10.000	25.000	40.000	100.000	
5	Rézsűkúpok felületének kialakítása	12 m ²	0	2000	0	24.000	
						40.000	174.000

Arany J. (144 hrsz.)

1	Megrongálódott útpadka helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával	7m*0.5	3,5 m ²	3000	1000	10.500	3500
2	Útpadka megfelelő oldalesés kialakítása	7m*0.5	3,5 m ²	0	1000	0	3500
3	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	7m*0.5	3,5 m ²	0	1000	0	3500
						10.500	10.500

Összesen: 3.506.500 5.867.300
27% ÁFA 946.755 1.584.171
Bruttó összesen: 4.453.255 7.451.471

Mindösszesen: 11.904.726

Szentkozmadombja 561 333 sz. vis-maior kár

Nagyenyel 2023.02.02.

Útalap Építőipari KFT. 1
8983 Nagyenyel, 069/5 hrsz.
Adószám: 11347455-2-20
Lev.cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji P. F. út 6. 1/7.
Banksz.: 12092309-01539481-00 100008